

ZIEKENHUIZEN			
VERPLICHTE CONTROLES		DOOR WIE ?	WANNEER ?
1	Personenliften (semestriële controle mag indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf)	EDTC	nieuw / verbouw. 3 maandelijks
	mechanismen en structuren	EDTC	jaarlijks
1	Goederenliften	EDTC	nieuw / verbouw. 3 maandelijks
	mechanismen en structuren	EDTC	jaarlijks
2	Elektrische installatie	EDTC	nieuw / verbouw.
	hoogspanning	EDTC	jaarlijks
	laagspanning	EDTC	3 jaarlijks
	neons, mazoutbranders	EDTC	3 jaarlijks
	Medische toestellen	EDTC	3 jaarlijks
3	Brandbare gassen via leidingen	EDTC	nieuw / verbouw.
	Aardgas		
	nazicht branders	B.I. / EDTC	jaarlijks
4	dichtheidsproef	B.I. / EDTC	3 jaarlijks
	Toestellen voor gassen	B.I.	nieuw / verbouw.
5		B.I. / EDTC	3 jaarlijks
	Verwarming en klimaatregeling	B.I.	jaarlijks
6	vaste of vloeibare brandstoffen	EDTC	nieuw / verbouw.
	Brandvoedende gassen (med.)	zie punt 3 en 4	
7	Melding, waarschuwing, alarm en detectie	EDTC	nieuw / verbouw. jaarlijks
8	Nood- en/of veiligheidsverlichting	EDTC	jaarlijks
9	Draagbare snelblussers	niet bepaald	jaarlijks
10	Muurhaspels, hydranten	EDTC	3 jaarlijks

EDTC: Externe Dienst voor Technische Controle (zie goudengids rubriek 'controleorganismen')

B.I.: Bevoegd Installateur